



BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ


PRZEKRÓJ 1-1, skala 1:100



PRZEKRÓJ 2-2, skala 1:100



WARSTWY KONSTRUKCYJNE  
NAWIERCHNI POLIURETANOWEJ  
SKALA 1:10



UWAGA:  
Wymiary na rzucie i przekroju podano w cm.  
Wymiary na przekroju konstrukcyjnym podano w mm.



- 6,0cm Kostka beton.gr.6cm, kolor szary
- 3,0cm Podsyпка cem.-piaskowa; frakcja 0,5-2mm
- 15,0cm Kruszywo kamienne łamane, stabilizowane mechanicznie; frakcja 4-31,5mm
- 30,0cm Warstwa mieszanki niezwiązanej C50 / 30 o uziarnieniu 0,5 / 31,5
- Georust trójosiowy typu 1
- Geowłóknina
- Grunt rodzimy dogęszczony do E2>20MPa

- min. 16mm Nawierzchnia poliuretanowa, gr.16 mm ( 8+8 mm)
- 3,5-5,0cm Elastyczna warstwa stabilizująca (ET) gr. 3,5-5,0 cm
- 5,0cm Warstwa kłująca z kruszywa kamiennego łamanego; frakcja 0,5-31,5mm
- 10,0cm Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego łamanego; frakcja 4-31,5mm
- 30,0cm Warstwa mieszanki niezwiązanej C50 / 30 o uziarnieniu 0,5 / 31,5
- Georust trójosiowy typu 1
- Geowłóknina
- Grunt rodzimy dogęszczony do E2>20MPa

ARCHITEKT		studio projektowe	
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 41			
TEMAT:			
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY		
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski		
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		
NAZWA:	ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski		
RYSLINGU:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE - LINIE DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ		
		DATA:	
		02.2018 r.	
		SKALA:	
		1:100, 1:10	
		NR RYS.	