



POLSKA GRUPA
GÓRNICZA
ODDZIAŁ KWK ROW

Nasz znak: 71/TMG-MR/MGM-M/AŻ/632/031I/6914.../18


Radlin, dnia 20.02.2018 r.

ARCHITEKT studio projektowe
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Dotyczy: informacji o warunkach górnico – geologicznych

1. O możliwości wystąpienia, w okresie koncesyjnym tj. do 2019 roku, następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górnictwa:
 - planowana inwestycja zlokalizowana jest na OG „Radlin I” oraz na terenie górnictwem PGG S. A. Oddział KWK ROW RUCH Marcel. W rejonie przedmiotowego terenu nie prowadzono oraz nie planuje się dalszej eksploatacji górnictwa – teren poza wpływami bezpośrednimi projektowanej eksploatacji górnictwa.
 - istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górnictwa wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości $PGA_{max} \leq 50 \text{ mm/s}^2$,
 - stosunki wodne nie ulegną zmianie,
 - nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenia dla wnioskowanej nieruchomości.
2. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2019 roku, których eksploatacja w przyszłości w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.
3. Niniejsza informacja nie zastępuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).
4. Niniejsza informacja wydana jest wg stanu wiedzy na dzień 20 luty 2018 r. zgodnie z *Projektem zagospodarowania złoża „Marcel” do 2019 roku (do końca koncesji) oraz „Prognozą oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe zlokalizowane w części macierzystej KWK „Marcel” - aktualizacja” z roku 2014, a wynikające z dalszej projektowanej eksploatacji w okresie objętym koncesją, tj. do 31.01.2019 r.*

WYKONANIE DOKONANOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Podpis: 

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 616 718 200,00 zł • BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 26 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwałowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wpływami górnictwymi odpowiadającymi określonej kategorii terenu górnictwego stanowić będzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrażającym bezpieczeństwu jego użytkowania, nie zapewni natomiast całkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziaływań górnictwowych.

Zalecenia:

1. Z uwagi na możliwość zmiany prognozy oddziaływań eksploatacji górnictwowej na powierzchnię terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunków górnictwowych zaleca się, aby wykonawca projektu budowlanego, bezpośrednio przed przystąpieniem do projektowania, zwrócił się do przedsiębiorcy górnictwego o weryfikację udzielonej wcześniej informacji o warunkach geologicznych i górnictwowych, o ile od daty jej wydania upłynęło 12 miesięcy.
2. Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu zwrotu uzasadnionych nakładów poniesionych w związku z koniecznością wykonania odpowiednich zabezpieczeń obiektu budowlanego przed wpływami eksploatacji górnictwowej zaleca się, aby inwestor powiadomił przedsiębiorcę o fakcie rozpoczęcia inwestycji budowlanej, celem uzyskania szczegółowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez przedsiębiorcę odbiorów robót związanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania się o zwrot nakładów będzie przedłożenie przedsiębiorcy następujących dokumentów:

1. decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopii zgłoszenia budowy,
2. decyzji określającej warunki zabudowy (jeśli została wydana) lub udzielonej przez przedsiębiorcę informacji o warunkach geologicznych – górnictwowych, względnie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazującego na konieczność wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,
3. projektu technicznego obiektu budowlanego/części projektu dotyczącej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed szkodami górnictwowymi,
4. dziennika budowy/wyciągu z dziennika budowy z wpisami potwierdzającymi wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,
5. kosztorysu określającego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wpływem eksploatacji górnictwowej, ujmującego koszty robocizny, materiałów i sprzętu.

Mierniczy Górnictwowy

Polska Grupa Górnictwa sp. z o.o.
Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Nadsztygar ds. Miernictwa-Geologicznych

Aleksander Zmątkowski
Mierniczy Górnictwowy

Geolog Górnictwowy

Polska Grupa Górnictwa sp. z o.o.
Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Nadsztygar ds. Miernictwa-Geologicznych

Władysław Kucharski
Geolog Górnictwowy

Kierownik Ruchu Zakładu Górnictwowego

Polska Grupa Górnictwa S.A.
Oddział KWK ROW

PEŁNOMOCCNE ZARZĄDU

Naczelnny Inżynier

Ruchu Marcel

Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górnictwowego

Jacek Kowalczyk

Podpis

Polska Grupa Górnictwa spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 616 718 200,00 zł • BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 26 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl



Wodzisław Śląski, dnia 14.03.2018r.

AIDM-III.7021.72.2018

Inwestor:

**Powiat Wodzisławski – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski**

Pełnomocnik:

**Paweł Kuczyński
„ARCHITEKT” studio projektowe
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik**

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.02.2018r. dot. wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej i zapewnienia odbioru dodatkowej ilości wód w związku z projektem budowy boiska wielofunkcyjnego w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41, Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich informuje, że miasto nie dysponuje inwentaryzacją przebiegu przedmiotowego ciągu na odcinku od ostatniej studni zlokalizowanej na działce 2525/150, w związku z powyższym należy dokonać jego inwentaryzacji, co warunkuje wydanie zgody na odprowadzanie wód opadowych. Wykonaną inwentaryzację przedłożyć w tut. Urzędzie Miasta.

Wstępnie wyraża się zgodę na odprowadzenie wód opadowych w ilości 3,5 l/s do sieci kanalizacji deszczowej administrowanej przez miasto.

Włączenie wykonać do ciągu zlokalizowanego na działce inwestora nr 2495/138 poprzez nowoprojektowaną studnię rewizyjną zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część niniejszego pisma, stosując następujące warunki techniczne:

1. Przyłącze wykonać jako szczelne w poziomie górnej ścianki kanału głównego. Nie wprowadzać przyłącza pod kątem prostym.
2. Wykonać kaskadę zewnętrzną.
3. Przyłącze zaprojektować z rur PVC typu S z wydłużonym kielichem o jednolitej ścianie o średnicy min. 160mm SN8, łączonych na uszczelki gumowe.
4. Wykonać kartę nowoprojektowanej studni.

Projekt budowlano-wykonawczy uzgodnić w tut. Urzędzie za pośrednictwem Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza powiadomić Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich (tel. 324590558, 324590560).

Załącznik:

- Projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

Otrzymują:

- Pełnomocnik
- Wydział AIDM-III a/a


Zastępca Naczelnika Wydziału

Grażyna Kłosok

Sporządził: Bogdan Krupa tel. 324590560

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Podpisi



URZĄD MIASTA
Wydział Architektury, Inwestycji
i Dróg Miejskich
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

ZALĄCZNIK NR 1
do Decyzji / Postanowienia / Pisma
nr A.DT-III.7084.72.2018
z dnia 14.03.2018r.
podpis [signature]

- LEGENDA:
- GRANICA OPRACOWANIA
 - ① BOISKO WIELOFUNKCYJNE
 - ② BUDYNEK SZKOŁY
 - ISTNIEJĄCE BOISKO
 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, KOLOR CEGLASTY
 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, KOLOR ZIELONY
 - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
 - OBRZEŻE
 - PIŁKOCHWYTY
 - ŁAWKA Z OPARCIEM
 - KOSZ NA ŚMIECI
 - DRZEWIA ISTNIEJĄCE
 - PROJEKTOWANY DRENAŻ
 - PROJEKTOWANA SIEĆ ODWODNIENIOWA
 - PROJEKTOWANA SSTUDZIENKA DRENARSKA

Bilans terenu dla działek nr 2495/138 ;

Pow. całkowita działek.....	10610,0 m ² (100%)
Pow. zabudowy.....	1995,0 m ² (18,8%)
Pow. utwardzona.....	4310,0 m ² (40,6%)
Pow. biologicznie czynna.....	4305,0 m ² (40,6%)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

ARCHITEKT
studio projektowe

Podpis: [signature]

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

TEMAT:

Wodzisław Śl.19.03.2018r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41
tel./fax 32 455 22 20, 32 455 39 86
Regon 000729422 NIP 647-22-87-006

ARCHITEKT” studio projektowe

ul. Rymera 4,

44-270 Rybnik

dotyczy: Projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41, wyraża zgodę na zaproponowane przez studio projektowe „ARCHITEKT” z Rybnika ul Rymera 4, zabezpieczenia sieci kd w miejscu kolizji z projektowanym kablem elektrycznym przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, zabezpieczając skrzyżowanie uzbrojenia terenu poprzez zastosowanie osłonowej rury gładkościennej fi50 na projektowanym przewodzie elektrycznym.

Dyrektor

mgr Wojciech Komorek

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Podpis: 



Wodzisław Śląski, dnia 20.03.2018r.

AIDM-III.7021.72.2018

Inwestor:

**Powiat Wodzisławski – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski**

Pełnomocnik:

**Paweł Kuczyński
„ARCHITEKT” studio projektowe
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik**

Odpowiadając na wniosek z dnia 19.03.2018r. dot. uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego odwodnienia boiska wielofunkcyjnego w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41, Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich informuje, że opiniuje pozytywnie przedłożony projekt.

Równocześnie zobowiązuje się inwestora po zakończeniu inwestycji do przedłożenia w tut. Urzędzie Miasta karty studni włączeniowej zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w piśmie znak AIDM-III.7021.72.2018 z dnia 14.03.2018r.z

Zastępca Naczelnika Wydziału

Grażyna Kłosok

Załącznik:

- Projekt budowlano - wykonawczy 1 egz.

Otrzymują:

- Pełnomocnik
- Wydział AIDM-III a/a

Sporządził: Bogdan Krupa tel. 324590560

**STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Podpis:

[Signature]

**PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 41**

– CZĘŚĆ SANITARNA – ODWODNIENIE –

Etap: BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Adres: ul. Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski
Jednostka ewidencyjna: 241504_1 Wodzisław Śląski
Obręb ewidencyjny: Wodzisław 0001
Działki nr: 2495/138
Kategoria obiektu: V – obiekty sportu i rekreacji

Inwestor: Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski

Opracował: „ARCHITEKT” studio projektowe
Paweł Kuczyński
Rybnik, ul. Rymera 4
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

URZĄD MIASTA
Wydział Architektury, Inwestycji
i Dróg Miejskich
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

Załącznik nr
do Decyzji / Pozwolenia / Pisma
nr A109-W.7021.72.2018
z dnia 20.03.2018r.
[Podpis]

Specjalność instalacyjna – instalacje i sieci sanitarne:
Projektował:

Inż. Łucjan Łukoszek	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, oraz w zakresie instalacji sanitarnych; uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej w zakresie sieci gazowych nr upr. 519/79, 234/91	inż. Łucjan Łukoszek Upr. Bud. 519/79; 519/88 i 234/91 w specj. instalacje i sieci sanitarne 44-310 Radlin, ul. Spacerowa 17a
----------------------	---	--

Rybnik, luty 2018 r.

ARCHITEKT S.P. – PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE – KOPIOWANIE I REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA – NIEDOZWOLONA

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Podpis]

2494/138 2418

LEGENDA:

- granica działki nr 2495/138
- granica opracowania
- ① boisko wielofunkcyjne
- ② budynek szkoły
- obrzeże betonowe
- piłkochwyty
- istniejące boisko
- opaska z płyt betonowych
- nawierzchnia z kostki betonowej
- poziom terenu projektowanego w układzie państwowym
- 242,56
- 242,38
- poziom terenu istniejącego w układzie państwowym
- dr...: drg... projektowany drenaż z rur drenarskich PVC, karbowanych, perforowanych na całym obwodzie
- kd... projektowana zewnętrzna instalacja odwodnieniowa / przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC, litych, klasy "S" (SDR 34, SN8), z wydłużonym kielichem
- Dr...: Dr...: D1... projektowana studzienka drenarska DN315 mm, systemowa, osadnikowa z rury karbowanej z PVC-U SN-4
- Dr...: projektowana studnia DN600 mm, systemowa, osadnikowa, inspekcyjna z rury karbowanej z PP SN-4
- D1... projektowana studnia rewizyjna DN1200 mm, z kręgów betonowych

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
Symbol	Materiał	Ø [mm]	i [%]	l [m]
kd1	PVC	160	2,0	6,40

DRENAŻ - ZESTAWIENIE ODCINKÓW				
Symbol	Materiał	Ø [mm]	i [%]	l [m]
dr1	PVC	92	0,5	23,50
dr2	PVC	92	0,5	23,50
dr3	PVC	92	0,5	23,50
dr4	PVC	92	0,5	23,50
dr5	PVC	92	0,5	23,50
dr6	PVC	92	0,5	23,50
dr7	PVC	92	0,5	23,50
dr8	PVC	92	0,5	23,50
dr9	PVC	92	0,5	23,50
drg1	PVC	126	0,5	15,00
drg2	PVC	126	0,5	20,00
drg3	PVC	126	0,5	5,00

URZĄD MIASTA
Wydział Techniczny, Inwestycji
i Dróg Miejskich
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

inż. Łucjan Łukaszek
Upr. Bud. 51979, B3969 I 13941
w specj. instalacji, w specj. instalacji
44-310 Huda, ul. Sieradzka 13

ARCHITEKT

studio projektowe

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 41

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
ETAP:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
ADRES:	ul. Wyszyńskiego 41	DATA:	02.2018 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	SKALA:	1:250
NAZWA RYSUNKU:	ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski	NR RYS.	D/1
PROJEKTOWAŁ:	inż. Łucjan Łukaszek	51979	

ODWODNIENIE - PLAN SYTUACYJNY

Podpis:

ŚWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

871/151

2498/150

kd600

C8U

Dr9
Ø315
1,72
1,22

242,352

242,304

242,4

243,2

242,95

240,40

241,9

242,0

242,3

242,32

242,171

242,102

242,178

242,352

242,352


242,352

242,352

242,352

242,352

242,352



STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Podpis:

2