



Wodzisław Śląski, dnia 14.02.2018r.

AIDM-III.7021.62.2018

**Inwestor:**

Powiat Wodzisławski – Zespół  
Szkół Ponadgimnazjalnych  
ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski

**Pełnomocnik:**

Paweł Kuczyński  
„ARCHITEKT” studio projektowe  
ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.02.2018r. dot. zapewnienia odbioru dodatkowej ilości wód z związku z projektem remontu istniejącej sali gimnastycznej w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41 i projektowanym drenazem opaskowym, Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych w ilości 2 l/s do sieci kanalizacji deszczowej administrowanej przez miasto.

Włączenie wykonać do studni zlokalizowanej na działce nr 873/138 zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część niniejszego pisma, stosując następujące warunki techniczne:

1. Przyłącze wykonać jako szczelne w poziomie górnej ścianki kanału głównego. Nie wprowadzać przyłącza pod kątem prostym.
2. Wykonać kaskadę zewnętrzną.
3. Przyłącze zaprojektować z rur PVC typu S z wydłużonym kielichem o jednolitej ścianie o średnicy min. 160mm SN8, łączonych na uszczelki gumowe.

Projekt budowlano-wykonawczy uzgodnić w tut. Urzędzie za pośrednictwem Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza powiadomić Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich (tel. 324590558, 324590560).

**Załącznik:**

- Projekt zagospodarowania terenu 1 egz.

**Otrzymują:**

- Pełnomocnik
- Wydział AIDM-III a/a

Zastępca Naczelnika Wydziału


Grażyna Kłosok

Sporządził: Bogdan Krupa tel. 324590560

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Podpis:





STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
ul. Bogumińska 2  
44-300 Wodzisław Śl.

- granica dzi  
granica opi  
rządne pro.  
budynek sz  
obrzeże be  
zabezpiec  
kanalizacji  
L=3,50m  
projektowa  
karbowany  
projektowa  
przyłącze  
klasy "S" (  
projektowa  
DN315 mr  
projektowa  
osadników  
istniejąca  
z kręgów l

PRZYŁ
Symbol
kd1
kd2

Symbol
dr1
dr2
dr3
dr4
dr5
dr6
dr7
dr8
dr9
dr10
dr11
dr12
dr13
dr14
dr15
dr16

URZĄD MIASTA  
Wydział Architektury, Inwestycji  
i Dróg Miejskich  
ul. Bogumińska 4  
44-300 Wodzisław Śl.

ZALĄCZNIK NR 1  
do Decyzji / Postanowienia / Pisma  
nr ...  
z dnia ...  
podpis ...